

สรุปผลการกำหนดราคากลาง


แบบ ปร.5

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช**
 ประเภทงาน **สะพานและท่อเหลี่ยม**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.40 x 8 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ**
 สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 6 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**
 แบบเลขที่ -
 ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ		
1	สะพานและท่อเหลี่ยม	451,144.80	1.2764	575,841.22	-ระยะเวลาทำงาน (วัน)	90	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		-	-	เงื่อนไข Factor F		
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		575,841.22	- เงินประกันผลงานหัก	0%	
		คิดเป็นเงินประมาณ		575,800.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสุรินทร์ พิกเถื่อน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายไพสิฐ คณานุรักษ์)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช

ปร.4

แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.40 x 8 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	92.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,108.00	9,108.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	4.60	ลบ.ม.	1,934.58	8,899.07	-	-	8,899.07	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	62.00	ลบ.ม.	1,869.16	115,887.92	-	-	115,887.92	
4	งานไม้แบบ	278.00	ตร.ม.	-	-	133.00	36,974.00	36,974.00	
	- ไม้แบบ	278.00	ตร.ม.	400.00	111,200.00	-	-	111,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	96.00	ตัน	20.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
5	งานเหล็กเสริม						-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.063	ตัน	18,399.32	1,159.16	4,100.00	258.30	1,417.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.165	ตัน	17,773.80	2,932.68	4,100.00	676.50	3,609.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	4.336	ตัน	20,815.64	90,256.62	3,300.00	14,308.80	104,565.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	-		-	-	-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	1.302	ตัน	24,055.99	31,320.90	2,900.00	3,775.80	35,096.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	146.00	กก.	42.50	6,205.00	-	-	6,205.00	
6	งานเรียงหิน								
	- หินใหญ่	8.00	ลบ.ม.	337.85	2,702.80	99.00	792.00	3,494.80	
7	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- รีดถนน คสล.เดิม (หนา 0.10 - 0.15ม.)	50.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,500.00	3,500.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น รองพื้น หนา 0.05 ม.	1.20	ลบ.ม.	450.00	540.00	99.00	118.80	658.80	
	- เหล็ก wire mesh 6 mm.@0.30x0.30 m.	4.60	ตร.ม.	39.00	179.40	5.00	23.00	202.40	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	3.50	ลบ.ม.	1,869.16	6,542.06	306.00	1,071.00	7,613.06	
	- ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	400.00	400.00	133.00	133.00	533.00	
	- ยอดยางรอยต่อคอนกรีต	20.00	ม.	-	-	13.00	260.00	260.00	
รวมค่างานต้นทุน								451,144.80	

พื้นที่ใช้สอย = ตร.ม.

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันที่ 22.00 - 22.99 บ./ล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคอกอ้ายเผือก-หมากผู้ หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... อบต.ไชยราช.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 629,700..... บาท
3. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง
น้ำ พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณวันที่..... 24 กรกฎาคม 2563..... เป็นเงิน..... 575,800..... บาท.
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 ดัชนีราคาวัสดุ.....
 - 5.3 บัญชีค่าแรง+ค่าดำเนินการ (ตุลาคม 2560).....
 - 5.4 ค่าขนส่ง 10 ล้อ (15 ตุลาคม 2558).....
 - 5.5 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมเครื่องจักร (ตุลาคม 2560).....
 - 5.6 ดัชนีราคาน้ำมัน.....
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์..... รองปลัด อบต.ไชยราช..... ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุรินทร์ พักเดือน..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ
 - 6.3 นายไพสิฐ คณานุรักษ์..... เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ